



1

Služba za investicije i zaštitu okoliša
Broj: 09-sl 164 /21
Sarajevo, 24.11.2021. godine

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
KANTON SARAJEVO-GRAD SARAJEVO
OPĆINA NOVO SARAJEVO

PRIMLJENO: 26-11-2021

Organizaciona jedinica	Klasifikacija	Serijski broj	Broj prijete
13	111	9037	

SLUŽBA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE
Odsjek za javne nabavke
-ovdje-

PREDMET: Dostava zahtjeva i prateće dokumentacije za pokretanje javne nabavke,

U prilogu dopisa dostavljamo Vam Zahtjev za pokretanje javne nabvake usluga, po Planu javnih nabavki za 2021 god. br. _____, Sanacija dijela drenažnog kolektora na lokalitetu Centra za edukaciju, sport i rekreaciju „Vinko Šamarlić“ sa pratećom dokumentacijom.

S poštovanjem,

PRILOG :

- Zahtjev za pokretanje javne nabavke-1x original
- Predmjer radova
- Ponude

Izradila: Dženita Mesić

Kontrolisala: Jelena Ler Kekić

DOSTAVITI:

- Naslovu,
- U dosije,
- a/a



Općina Novo Sarajevo, ulica Zmaja od Bosne br. 55, centrala telefon (387 33) 492 100

Služba za investicije i zaštitu okoliša

tel: (387 33) 492 129, email: investicije@novosarajevo.ba

Identifikacioni broj: 4200558710008 PDV broj: 200558710008 Porezni broj: 0170333000

Depozitni račun (račun za prikupljanje javnih prihoda): 1411965320011288 Bosna Bank International d.d.;

Transakcijski računi (za isplatu svih obaveza): 1610000019280022 Raiffeisen bank d.d. Sarajevo;

1411965320011191 Bosna Bank International d.d.;

1020500000098065 Union Banka d.d. Sarajevo; 1413065320060897 Bosna Bank International d.d.



Služba za investicije i zaštitu okoliša

Broj: 09-sl.-____/21

Datum: 24.11.2021.godine

Općina Novo Sarajevo

Služba za zajedničke poslove

-O V D J E-

PREDMET: Zahtjev za pokretanje JN: Službena zabilješka o ispitanom tržištu za javnu nabavku – Sanacija dijela drenažnog kolektora na lokalitetu Centra za edukaciju, sport i rekreaciju „Vinko Šamarlić“ - projekat po planu javnih nabavki za 2021.god., nabavka broj: _____

U skladu sa čl.3. Pravilnika o postupku direktnog sporazuma broj 13-14-1203/19 od 16.10.2019.god., izvršena je analiza tržišta prije pokretanja predmetne javne nabavke, te Vam dostavljamo svu dokumentaciju neophodnu za pokretanje direktnog sporazuma za predmetnu javnu nabavku, predviđenu u Planu javnih nabavki za 2021.god., nabavka broj: _____.

Predmet javne nabavke i opis: Sanacija dijela drenažnog kolektora na lokalitetu Centra za edukaciju, sport i rekreaciju „Vinko Šamarlić“. Nakon ispitanog tržišta i obavljenih pregovora, dostavljamo Vam ponude od tri ponuđača, i to:

„MIMAS-ING“ d.o.o. Sarajevo „ERGAS“ d.o.o. Sarajevo, „BOSMAN“ d.o.o. Sarajevo.

Izvršeno je upoređivanje prispjelih ponuda nakon ispitanog tržišta:

RB	Opis	Naziv ponuđača	Cijena sa PDV-om
1.	Sanacija dijela drenažnog kolektora na lokalitetu Centra za edukaciju, sport i rekreaciju „Vinko Šamarlić“	„MIMAS-ING“ d.o.o. Sarajevo	7.014,15 KM
2.		„ERGAS“ d.o.o. Sarajevo	7.890,71 KM
3.		„BOSMAN“ d.o.o. Sarajevo	7.454,07 KM

Cijena najpovoljnije ponude nije veća od važeće tržišne cijene traženih roba/radova/usluga i na taj način se postiže najefikasnije korištenje javnih sredstava. Smatramo da je predloženi ponuđač, koji je ponudio najnižu cijenu „MIMAS-ING“ d.o.o. Sarajevo kvalificiran za izvršenje ove javne nabavke.

U prilogu dostavljamo pomenute tri ponude, od kojih je najprihvatljivija od ponuđača „MIMAS-ING“ d.o.o. Sarajevo.

Pripremila: Dženita Mesić

Kontrolisala: Jelena Ler Kekić

PO OVLAŠTENJU
OPĆINSKOG NAČELNIKA
POMOĆNIK NAČELNIKA
Jelena Ler Kekić

Dostaviti:

- Naslovu,
- Službi,
- a/a.

Općina Novo Sarajevo, ulica Zmaja od Bosne br. 55, centrala telefon (387 33) 492 100

Služba za investicije i zaštitu okoliša

tel: (387 33) 492 129, email: investicije@novosarajevo.ba

Identifikacioni broj: 4200558710008 PDV broj: 200558710008 Porezni broj: 0170333000

Depozitni račun (račun za prikupljanje javnih prihoda): 1411965320011288 Bosna Bank International d.d.;

Transakcijski računi (za isplatu svih obaveza): 1610000019280022 Raiffeisen bank d.d. Sarajevo;

1411965320011191 Bosna Bank International d.d.;

102050000098065 Union Banka d.d. Sarajevo; 1413065320060897 Bosna Bank International d.d.



Općina N.Sarajevo

Zmaja od Bosne 55 ,Sarajevo

Kantona Sarajevo

Reisa Džemaludina Čauševića 1

PONUDA br: 03/11-21

Ponuda za radova na oborinskom kolektoru u naselju Velešići .

Na osnovu vašeg poziva za ponudu dostavljamo Vam ponudu za uslugu .

Cijena usluge bez PDV-a

5.995,00 KM

Pdv 1.019,15 KM



7.014,15 KM

U sklopu ponude je prilog sa jediničnim cijenama.

Za ostale informacije stojimo na usluzi!

S poštovanjem

Sarajevo, 24.11.2021

Direktor
Ing.građ. Mirsad Dučić


Društvo sa ograničenom odgovornošću
Mimas-ing
d.o.o.
Sarajevo

PREDRAČUN RADOVA - KOLEKTOR					
Redni broj	OPIS DJELATNOSTI	Jedinica mjere	Količina	CIJENA	
				Jedinična KM	Ukupna KM
1. ZEMLJANI RADOVI					
1	Kombinovani mašinski i ručni iskop zemlje III i IV kategorije dubine 0-3 m, sa demontažom oštećenih betonskih kanalizacionih cijevi profila DN 500, u stavku uračunato i ručno planiranje dna rova. Iskop vršiti sa pravilnim odsjecanjem bočnih strana, potrebnim razupiranjem rova i eventualnim crpljenjem vode za polaganje cjevovoda. Iskopani materijal odbacivati na propisno odstojanje od ivice rova radi omogućenja lakše komunikacije uz rov i bezbjednost od obrušavanja. Na mjestima gdje prijeti opasnost od obrušavanja rova izvršiti potrebno osiguranje. Posebno obratiti pažnju kod ručnog iskopa prilikom otkrivanja podzemnih instalacija. Procjenjuje se da je udio mašinskog iskopa 90%, a udio ručnog iskopa 10%. Ova stavka uključuje odvoz viška iskopanog materijala i oštećenih iskopanih cijevi na deponiju. Obračun po m³ iskopanog materijala.	m³	33,00	10,00	330,00
2	Nabavka, transport i ugradnja pjeskovitog materijala frakcije 0 - 16 mm kao podloge, obloge i nadsloja od 30 cm iznad cijevi, prema detalju i uslovima za ugradnju cijevi. Uz propisno zbijanje podloge i pjeska oko cijevi. Obračun po m³ ugrađenog materijala.	m³	4,00	40,00	160,00
3	Zatrpavanje rova sa materijalom iz iskopa u slojevima od 30 cm i nabijanjem do potrebne zbijenosti. Obračun po m³ ugrađenog materijala.	m³	33,00	10,00	330,00
UKUPNO ZEMLJANI RADOVI					820,00
2. MONTAŽNI RADOVI					
1	Nabavka, transport i montaža PEHD korugovanih kanalizacionih cijevi nosivosti SN 8 DN 500 i fazonskih komada, uz brtvljenje spojeva. Obračun po 1 m' ugrađene cijevi.				
	DN500	m'	35,00	105,00	3675,00
2	Izgradnja betonskog montažnog okna za kontrolu i ispiranje drenažnog sistema sa armirano betonskim vertikalnim nastavcima (AB cijevi), te konusnim ili ravnim završetkom, u zavisnosti od visine okna, prečnika 1000 mm za priključak procjednih voda iz sekundarnih drenažnih kanala. U ovu stavku uključena nabvka transport i ugradnja svih potrebnih elemenata i materijala za izgradnju okna kao i liveno - željezni poklopac. Obračun po kom.				
	DN1000 Hsr=1.50m (klase nosiv. D200)	kom	2,00	750,00	1500,00



PREDRAČUN RADOVA - KOLEKTOR					
Redni broj	OPIS DJELATNOSTI	Jedinica mjere	Količina	CIJENA	
				Jedinična KM	Ukupna KM
UKUPNO MONTAŽNI RADOVI:					5.175,00
REKAPITULACIJA					
1. ZEMLJANI RADOVI					820,00
2. MONTAŽNI RADOVI					5.175,00
UKUPNO RADOVA					5.995,00
UKUPNO RADOVI bez PDV-a					5.995,00
17% PDV					1019,15
TOTAL					7.014,15





BOSMAN

GRADIVINARSTVO - INŽENJERING - TRANSPORT - TRGOVINA - USLUGE

BOSMAN d.o.o. Sarajevo
Rakovička cesta 18
71210 Ilidža, Sarajevo, B&H
tel/fax: +387 (0) 33 762 061
+387 (0) 33 762 060
E-mail: info@bosman.ba
WEB: www.bosman.ba

OPĆINA NOVO SARAJEVO

Zmaja od Bosne 55

71000 Sarajevo

@: mesicdz@novosarajevo.ba

Broj: 572/P/21

Datum: 23.11.2021.

Predmet: Ponuda za izvođenje radova na sanaciji kolektora Velešići

Poštovani,

Na osnovu Vašeg zahtjeva dostavljamo ponudu za navedene radove prema predmjeru u prilogu.

Sanacija kolektora Velešići	6.371,00 KM
Ukupno	6.371,00 KM
PDV po stopi 17%	1.083,07 KM
Sveukupno	7.454,07 KM
slovima: (sedamhiljadačetiristotinepedesetčetiri i 07/100 KM)	

Napomena: Svi eventualni naknadni radovi koji nisu obuhvaćeni ovom ponudom, a na zahtjev naručioca budu izvršeni, evidentirat će se i obračunati naknadno.

Poštujući odredbe Zakona o obligacionim odnosima Član 636. i Član 637. ("Sl. list SFRJ", br. 29/1978, 39/1985, 45/1989 - odluka USJ i 57/1989, "Sl. list RBiH", br. 2/1992, 13/1993), ponuđač zadržava pravo korekcije cijena, a koje je uslovljeno povećanjem cijena elemenata na osnovu kojih je određena cijena radova.

Uslovi i način plaćanja: po završetku radova

Rok za izvođenje radova: prema dogovorenoj dinamici


Opcija ponude: 20 (dvadeset) dana

Za sva dodatna objašnjenja stojimo Vam na raspolaganju

Kontakt osoba: Jahić Osman 061 145 440

S poštovanjem,

Dokument je pisan elektronski i validan je bez pečata i potpisa!



ID: 4200329520009
PDV: 200329520009
EORI broj: SIBA005005LC02180
Mat.reg.broj: 1-17331

UniCredit bank:
3383202251401534
IBAN: BA393383204892879732
SWIFT: UNCRBA22

SPARKASSEBANK:
1990490077642145
IBAN: BA391990490077642145
SWIFT: ABSBBA22XXX

PREDRAČUN RADOVA - KOLEKTOR					
Redni broj	OPIS DJELATNOSTI	Jedinica mjere	Količina	CIJENA	
				Jedinična KM	Ukupna KM
1. ZEMLJANI RADOVI					
1	Kombinovani mašinski i ručni iskop zemlje III i IV kategorije dubine 0-3 m, sa demontažom oštećenih betonskih kanalizacionih cijevi profila DN 500, u stavku uračunato i ručno planiranje dna rova. Iskop vršiti sa pravilnim odsjecanjem bočnih strana, potrebnim razupiranjem rova i eventualnim crpljenjem vode za polaganje cjevovoda. Iskopani materijal odbacivati na propisno odstojanje od ivice rova radi omogućenja lakše komunikacije uz rov i bezbjednost od obrušavanja. Na mjestima gdje prijeti opasnost od obrušavanja rova izvršiti potrebno osiguranje. Posebno obratiti pažnju kod ručnog iskopa prilikom otkrivanja podzemnih instalacija. Procjenjuje se da je udio mašinskog iskopa 90%, a udio ručnog iskopa 10%. Ova stavka uključuje odvoz viška iskopanog materijala i oštećenih iskopanih cijevi na deponiju. Obračun po m³ iskopanog materijala.	m³	33,00	20,00	660,00
2	Nabavka, transport i ugradnja pjeskovitog materijala frakcije 0 - 16 mm kao podloge, obloge i nadsloja od 30 cm iznad cijevi, prema detalju i uslovima za ugradnju cijevi. Uz propisno zbijanje podloge i pjeska oko cijevi. Obračun po m³ ugrađenog materijala.	m³	4,00	40,00	160,00
3	Zatrpavanje rova sa materijalom iz iskopa u slojevima od 30 cm i nabijanjem do potrebne zbijenosti. Obračun po m³ ugrađenog materijala.	m³	33,00	12,00	396,00
UKUPNO ZEMLJANI RADOVI					1.216,00
2. MONTAŽNI RADOVI					
1	Nabavka, transport i montaža PEHD korugovanih kanalizacionih cijevi nosivosti SN 8 DN 500 i fazonskih komada, uz brtvljenje spojeva. Obračun po 1 m' ugrađene cijevi.				
	DN500	m'	35,00	105,00	3.675,00
2	Izgradnja betonskog montažnog okna za kontrolu i ispiranje drenažnog sistema sa armirano betonskim vertikalnim nastavcima (AB cijevi), te konusnim ili ravnim završetkom, u zavisnosti od visine okna, prečnika 1000 mm za priključak procjednih voda iz sekundarnih drenažnih kanala. U ovu stavku uključena nabvka transport i ugradnja svih potrebnih elemenata i materijala za izgradnju okna kao i liveno - željezni poklopac. Obračun po kom.				
	DN1000 Hsr=1.50m (klase nosiv. D200)	kom	2,00	740,00	1.480,00
UKUPNO MONTAŽNI RADOVI:					5.155,00

PREDRAČUN RADOVA - KOLEKTOR					
Redni broj	OPIS DJELATNOSTI	Jedinica mjere	Količina	CIJENA	
				Jedinična KM	Ukupna KM
REKAPITULACIJA					
1. ZEMLJANI RADOVI				1.216,00	
2. MONTAŽNI RADOVI				5.155,00	
UKUPNO RADOVA				6.371,00	
UKUPNO RADOVI bez PDV-a				6.371,00	
17% PDV				1.083,07	
TOTAL				7.454,07	

Identifikacijski broj: 4200002100006; PDV broj: 200002100006; Rj. br.: UF/I-3617/00 od 04. 01. 2000. god., Kantonalni Sud Sarajevo

Općina Novo Sarajevo

Zmaja od Bosne 55

71 000 Sarajevo

Projekat: sanacija kolektora u Velešićima

Vrsta radova: zemljani i montažni

Ponuda br. 681 - XI / 21

Poštovani,

Dostavljamo Vam ponudu za izvođenje navedenih radova:

Redni broj	Opis stavke	Ukupno (KM)
1	Stavke detaljno opisane u predmjeru	6,744.20
Ukupan iznos bez PDV-a		6,744.20
PDV 17%:		1,146.51
Ukupno sa PDV-om:		7,890.71

Slovima: Sedamhiljadaosamstotinadevedeset, 71 / 100 KM

USLOVI PONUDE:

- 1 Jedinične cijene su fiksne, a obračun se vrši prema stvarno isporučenim i ugrađenim količinama
- 2 Svi eventualni naknadni radovi, koji nisu obuhvaćeni ovom ponudom, bit će po zahtjevu Investitora izvedeni te obračunati naknadno
- 3 Uslovi i način plaćanja: po dogovoru
- 4 Početak radova: po dogovoru
- 5 Završetak radova: U skladu sa građevinskom dinamikom
- 6 **Opcija ponude: 7 dana**

Sarajevo, 23.11.2021.

Za Ergas d.o.o Sarajevo:

Mahir Mehanović



PREDRAČUN RADOVA - KOLEKTOR					
Redni broj	OPIS DJELATNOSTI	Jedinica mjere	Količina	CIJENA	
				Jedinična KM	Ukupna KM
1. ZEMLJANI RADOVI					
1	Kombinovani mašinski i ručni iskop zemlje III i IV kategorije dubine 0-3 m, sa demontažom oštećenih betonskih kanalizacionih cijevi profila DN 500, u stavku uračunato i ručno planiranje dna rova. Iskop vršiti sa pravilnim odsjecanjem bočnih strana, potrebnim razupiranjem rova i eventualnim crpljenjem vode za polaganje cjevovoda. Iskopani materijal odbacivati na propisno odstojanje od ivice rova radi omogućenja lakše komunikacije uz rov i bezbjednost od obrušavanja. Na mjestima gdje prijeti opasnost od obrušavanja rova izvršiti potrebno osiguranje. Posebno obratiti pažnju kod ručnog iskopa prilikom otkrivanja podzemnih instalacija. Procjenjuje se da je udio mašinskog iskopa 90%, a udio ručnog iskopa 10%. Ova stavka uključuje odvoz viška iskopanog materijala i oštećenih iskopanih cijevi na deponiju. Obračun po m³ iskopanog materijala.	m³	33.00	13.50	445.50
2	Nabavka, transport i ugradnja pjeskovitog materijala frakcije 0 - 16 mm kao podloge, obloge i nadsloja od 30 cm iznad cijevi, prema detalju i uslovima za ugradnju cijevi. Uz propisno zbijanje podloge i pjeska oko cijevi. Obračun po m³ ugrađenog materijala.	m³	4.00	34.50	138.00
3	Zatrpavanje rova sa materijalom iz iskopa u slojevima od 30 cm i nabijanjem do potrebne zbijenosti. Obračun po m³ ugrađenog materijala.	m³	33.00	22.40	739.20
UKUPNO ZEMLJANI RADOVI					1,322.70
2. MONTAŽNI RADOVI					
1	Nabavka, transport i montaža PEHD korugovanih kanalizacionih cijevi nosivosti SN 8 DN 500 i fazonskih komada, uz brtvljenje spojeva. Obračun po 1 m' ugrađene cijevi. DN500	m'	35.00	98.90	3461.50
2	Izgradnja betonskog montažnog okna za kontrolu i ispiranje drenažnog sistema sa armirano betonskim vertikalnim nastavcima (AB cijevi), te konusnim ili ravnim završetkom, u zavisnosti od visine okna, prečnika 1000 mm za priključak procjednih voda iz sekundarnih drenažnih kanala. U ovu stavku uključena nabvka transport i ugradnja svih potrebnih elemenata i materijala za izgradnju okna kao i liveno - željezni poklopac. Obračun po kom. DN1000 Hsr=1.50m (klase nosiv. D200)	kom	2.00	980.00	1960.00
UKUPNO MONTAŽNI RADOVI:					5,421.50
REKAPITULACIJA					
1. ZEMLJANI RADOVI					1,322.70
2. MONTAŽNI RADOVI					5,421.50
UKUPNO RADOVA					6,744.20
UKUPNO RADOVI bez PDV-a					6,744.20
17% PDV					1146.51
TOTAL					7,890.71